
COMUNE DI RIVERGARO

(Provincia di PIACENZA)

PSC PIANO STRUTTURALE COMUNALE

(L.R.24 marzo 2000,n.20-art.28)



QUADRO CONOSCITIVO

QC C5 - RETE FOGNARIA

Il Sindaco	Ass. Politiche Ambientali – Territorio – Urbanistica - Agricoltura	Il Segretario Generale
Andrea ALBASI	**Marina MEZZADRI**	**Elena MEZZADRI**

Progettista responsabile:
Roberto Farina (OIKOS Ricerche Srl)

SCALA 1:10.000

Comune di Rivergaro
Ufficio tecnico:
geom. Denis PAGANI
arch. Sara SCARINGELLA

Gruppo A.T.I.:
OIKOS Ricerche (Capogruppo):
Elena Lolli (Responsabile operativo)
Francesco Manunza
Collaboratori:
Antonio Conticello, Roberta Benassi (cartografia, elaborazioni S.I.T.)
Concetta Venezia (editing)
Arch. Guido Leoni
Collettivo di Urbanistica:
Arch. Luca Pagliettini
Arch. Gianfranco Pagliettini

Aspetti ambientali:
AMBITER S.r.l.
Società di Ingegneria Ambientale
Dott. Geol. Giorgio Neri

Analisi geologiche e sismiche:
Dott.Geol. Gabriele Corbelli
(Studio Geologico Ambientale)

Oikos progetti & ricerche Urbanistica Architettura Ambiente

Maggio 2016

Legenda

Reti fognarie

- Rete fognaria bianca (a gravità)
- Rete fognaria mista (a gravità e a pressione)
- Rete fognaria nera (a gravità e a pressione)

Impianti di trattamento

- Depuratore di Pieve Dugliara
- Depuratore di Niviano
- Depuratore di Bassano
- Depuratore di Larzano residenziale
- Depuratore di Niviano Zona Industriale
- Fosse Imhoff e Fosse settiche

Confine comunale

Territorio urbanizzato

TIPO IMPIANTO	AGGLOMERATI SERVITI	POTENZIALITÁ IMPIANTO (A.E.)	A.E. SERVITI	CAPACITÁ RESIDUA (A.E.)	NOTE
Depuratore F.A. (II livello)	Rivergaro, Pieve Dugliara, Molinasso, Fabiano, Cisiano (località in Comune di Travo)	6.000	5.982	18	
Depuratore F.A. (II livello)	Niviano, Colonese, Trebbiola, Suzzano, Roveleto Landi, Ancarano di Sopra (parte), Ancarano di Sotto	4.000	3.138	862	ampliato nel 2010 da 2.000 a 4.000 A.E.
Depuratore F.A. (II livello)	Bassano	350	168	182	nuovo scarico
Depuratore F.A. (II livello)	Larzano	200	118	82	ha sostituito le fosse Imhoff preesistenti
Depuratore	Niviano (area produttiva)		40	n.d.	ha sostituito i due scarichi preesistenti
Fosse Imhoff - Fosse settiche	Larzano, Mirabella di Colonese, Ancarano di Sopra, Mandrola, Rallio	60	30	-	totale 6 fosse

Dati catasto provinciale degli scarichi

	COPERTURA DELLA RETE FOGNARIA	COPERTURAL DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE
Centri e nuclei con più di 50 A.E. e zone industriali	100%	100%
Centri e nuclei con meno di 50 A.E.	72%	56%
Case sparse	0%	0%
A.E. non serviti da depurazione	758	

Dati Piano D'Ambito AATO 2007